


取付設置説明書（総合編）

システムキッチン

パナソニック キッチン リビングステーション

Living Station

V-style



もくじ

| | | |
|-------------|----------|----|
| 安全上のご注意 | 2 | |
| 壁付 I型・L型 | 部品一覧表 | 4 |
| | 取り付け前の確認 | 5 |
| | 取り付けかた | 7 |
| フラット 対面 | 取り付け前の確認 | 19 |
| | 取り付けかた | 21 |
| カップ ボード | 部品一覧表 | 35 |
| | 取り付け前の確認 | 36 |
| | 取り付けかた | 37 |
| 部材の取り付け | 41 | |
| 調整 | 43 | |
| 取り付け後の確認 | 裏表紙 | |

- 取り付け開始前に必ずお読みください。
- 取付設置業者の安全と使用者の安全確保のために、この取付設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい取り付けを行ってください。
- 開梱時に外観確認を行ってください。取り付け後に確認された傷、破損などは保証対象外となります。
- 配管工事は、すべて「水道法」「建築基準法」「各都市の条例、規定」に準じて行ってください。
- 電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。
配線工事は、電気工事士の資格が必要です。
- 取り付け後（通電後）に必ず動作確認を行ってください。お客様への引き渡し時（使い始め）に調整不備などで正常動作しない場合には対応をお願いします。
- 梱包材や残材は、「廃棄物処理法」に従って適切に処理してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った取付設置をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告




分解禁止

- 絶対に分解したり、修理・改造したりしない
火災、感電、けがの原因になります。



禁止

- レンジフード横には一般ユニットを設置しない
(不燃ウォールユニットを使用してください)
不燃ウォールユニットであっても、斜線部分にかかってはいけない



火災のおそれがあります。
さらに火災予防条例の規制があります。



- キッチンに組み込まれる、電気製品・加熱機器・レンジフード・その他機器については、それぞれの取付設置説明書・注意表示通りに、正しく取り付ける

思わぬ事故や故障の原因になるおそれがあります。

- 電気工事、ガス工事、水道工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行う
火災、ガス漏れ、水漏れの原因になることがあります。

- 外気と通じるすき間は合板などを利用して必ず埋める

ガスの火が消えたり、機器内部の「焼損・火災」の原因になります。

- 下地材の材料仕様は住宅（建築物）との兼ね合いがあるので、現場監督・建築士などと相談のうえ、仕様決定する
不適切な材料を使用すると十分な強度が得られず、落下し、事故の原因になります。

- ウォールユニットの取り付けは建築壁の構造を確かめて、取付設置説明書の通りに正しく取り付ける
ユニットが落下して、けがの原因になります。



- 壁面に補強桟が強固に固定されていることを確認する
補強桟は腐れのない補強桟を使用する
ウォールユニットが落下してけがをするおそれがあります。

- ユニットの固定には、必ず指定の取り付け部品、ねじ類を使用する
ユニットが落下して、けがの原因になります。
また、長いねじを使用すると、カウンター表面にねじ先が飛び出て、けがの原因になります。

- ステンレスカウンターやシンクは、必ず手袋をして取り扱う
けがをするおそれがあります。


- 取り付け作業時はヘルメット、安全靴などを着用する
ユニットの角で頭を打ったり、落下物による打撲などの事故の原因になります。

⚠ 注意



禁止

- 扉や取っ手にぶら下がったり、扉を大きく開けすぎない
扉や取っ手が外れて、けがをするおそれがあります。
- ウォールユニットの扉を開けたまま作業しない
頭を打ったり、収納物が落下して、けがをするおそれがあります。
- 排水ホースは排水管の底に当てたり、たるませて取り付けない
排水能力が低下してシンクから水があふれ、周囲を汚損するおそれがあります。
ホースを適切な長さに切断してください。



- 排水管の接続部は確実に締め付ける
水漏れし、不快な臭い、かびの発生、腐食の原因になります。
- 防臭キャップと排水管の接続は接着剤またはシーリング材で必ずシールする
シールが不完全な場合、臭気が発生したり、湯気が上がり、ユニットや床などが腐るおそれがあります。
- カウンターと壁、エンドパネルの合わせ部はシーリング材で必ずシールする
シールが不完全な場合、水こぼれでエンドパネル、壁および床を傷めるおそれがあります。
- 扉の調整は正しく行う
耐震ロックが正常に作動せず、けがをするおそれがあります。



- 水平・垂直・直角基準を正確に出し、ウォールユニットを水平に取り付ける
ウォールユニットの水平が出ていない場合、耐震ロックが正常に作動せず、けがをするおそれがあります。
- 不安定な垂壁に設置する場合は、垂壁を補強してから、ウォールユニットを固定する
ウォールユニットがぐらついたり、落下してけがをするおそれがあります。
- ねじで固定する場合は、必ずドライバーで行い、締めすぎによるねじの空回り、頭（スリワリ⊕）つぶれのないようにする
ユニットなどが落下してけがの原因になります。
- 包丁差しは、必ず指定の位置に固定する
包丁差しが脱落し、けがをするおそれがあります。
- 包丁差しの取り付けは、必ず包丁差しに付属のねじを使用する
包丁差しが外れて、けがをするおそれがあります。
- 設置完了後は、ねじの緩みや、浮きなどがないこと、棚板、引出し、扉、包丁差しなどが確実に取り付けられていることを確認し、傾き、がたつき、ねじやヒンジの緩みなどがある場合は、正しくセットする
使用中に棚板、引出し、扉、包丁差しなどが外れたり、落下して、けがの原因になります。
- 設置仕上げるに使われる溶剤・接着剤・洗剤・その他薬品類については、容器などにある注意表示に従い、正しく使用する
人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になります。




安全上の注意

■「キッチンの取り付け・設置」とユニット工事区分

⚠ 警告




本説明書は、システムキッチンの本体組み立て・設置と関連工事（建設工事）である大工工事、電気工事、ガス配管工事、配管（給排水）工事、建具工事などを区別して説明しています。建設工事は、関連する法令、規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。流通業者（販売店）を通して「本体の組み立て・設置」を行う場合は、建設工事部分と「システムキッチンの本体組み立て・設置」を区別して行ってください。




壁付I型・L型プラン

I型プラン



L型プラン



■取付部品箱 (シンク下スライド用・シンク下開き用)

シンク下スライド用のみ

| 部品名 | 入り数 | 用途 | 部品名 | 入り数 | 用途 |
|------------|------|-----------|----------------------------------|-----|----------|
| L金具 2つ穴 | 3 | シンク横前部固定 | 包丁差し | 1 | |
| パイプキャップ | 4 | 給湯・給水・ガス用 | トラス⊕φ4×18 平ワッシャー スペーサーφ4×6 | 各2 | 包丁差し取り付け |
| | 1 | 排水用 | | | |
| 取工説セット | 1セット | | | | |

■カウンター付属部品

| 部品名 | 入り数 |
|--------|-----|
| 排水セット箱 | 1箱 |
| 洗剤ラック | 1 |

排水セット …… カウンターのシンク包装箱の横に付属

(付属部品内容は、排水セット箱内に付属の取付設置説明書でご確認ください。)

洗剤ラック …… スキマレスシンク ステンスタイル用…排水セット箱内に付属

その他シンク用……………カウンターのシンク包装箱内に付属

排水プレート … スキマレスシンク クリアタイプ用…カウンターのシンク包装箱内に付属

その他シンク用……………排水セット箱内に付属

**取り忘れないよう
ご注意ください。**

■取り付け前のご注意

- 商品を開梱したら外観に損傷がないことをご確認ください。
(躯体取り付け済商品の損傷は、保証対象外となりますので、取り付け前に必ずご確認ください。)
- 商品の養生は右記の注意事項を厳守ください。 ①梱包の段ボール・養生紙などを用い養生してください。
②養生テープは直接商品に貼らないでください。
③養生テープは粘着力の弱い養生紙専用テープをご使用ください。
- フロアユニットを設置する後壁部の配管貫通部、内壁接合部などにすき間がある場合には、すき間を埋めて外気からの風の影響を受けないようにしてください。(ガス加熱機器の炎がゆらいだり、火が消えたりします。)
- 温度変化によるカウンター寸法の伸縮がありますので、両端壁プランの場合、躯体は両端各2mm以上大きく仕上げてください。
(仕上げ時、シーリング材の充填処理)

■取り付け上のご注意 <シンク下ユニットへのオプション類取り付けについて…>

- 包丁差し・他のオプションパーツの取り付けは、ユニット内の収納計画に合わせて位置を決め、固定してください。

取り付け前の確認

[寸法単位：mm]

1 補強棧の取り付け寸法と取り付け要領

補強棧位置はプランによって異なりますので、商品に合わせて、
下図を参照に取り付けてください。

- ※仕上げがタイル圧着貼りなどの場合は、その下地材の厚みが12mm以上の耐水合板または、同等品以上の強度がある場合は、補強棧の取り付けは不要です。
- ※フロアストッカー付ユニットを取り付ける場合で、床仕上げを後貼りする場合は、ユニット下に床材と同じ厚みの床のかさ上げをしてください。(8ページ参照)

警告





壁面に下図の補強棧が強固に固定されていることを確認する

補強棧は腐れのない補強棧を使用する

ウォールユニットが落下してけがをするおそれがあります。


ウォールユニット



| | H | 一般 | 梁欠き | |
|--|-----|-------------|-------------|-------------|
| | | H1 | H1 | H2 |
| | 500 | (1860) 1910 | (1860) 1910 | (2060) 2110 |
| | 600 | (1760) 1810 | (1760) 1810 | (1960) 2010 |
| | 700 | (1660) 1710 | (1660) 1710 | (1960) 2010 |
| | 840 | (1520) 1570 | — | — |

| | H | 照明スペース付 |
|--|-----|-------------|
| | | H1 |
| | 500 | — |
| | 600 | (1760) 1810 |
| | 700 | (1660) 1710 |


フロアユニット



| | カウンター奥行き | | |
|----|-----------|-----------|-----------|
| | 650 | | 600 |
| | 人大 | ステンレス | 人大 |
| H3 | 850 (800) | 848 (798) | 846 (796) |
| H4 | 45 | 45 | 15 |
| t | 20 | 20 | 10 |

取り付け前の確認


ウォールユニットの上部



断面図

※カウンター高さ850の場合


ウォールユニットの下部




断面図

※カウンター高さ850・ウォールユニット高さ500の場合

フロアユニット



※カウンター受け棧取り付け高さは床面より827mmです。(カウンター高さ850の場合)



警告

- 外気と通じるすき間は合板などを利用して必ず埋める
ガスの火が消えたり、機器内部の「焼損・火災」の原因になります。
- ガス機器、カランの取り付け、換気扇、その他
オプション商品の取り付けおよび取り扱い、
それぞれの取付設置説明書や注意表示などに従い、
正しく取り付ける

2 給湯・給水・排水配管工事

1 給湯・給水配管工事


- 水勢の調整および水栓の点検を容易にするために、必ず止水栓を取り付けてください。
- ハンドシャワー式水栓のときは、ドライバー式止水栓を取り付けてください。
- 給湯給水配管引き込み後、ユニットに付属のパイプキャップを配管の周囲に取り付けてください。

警告


水道工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行う
水漏れの原因になることがあります。

壁出し配管

一般プラン専用の配管方法です。




正面図




側面図

床立ち上げ配管

すべてのプランに対応できる配管方法です。



正面図




側面図

| カウンター高さ | 給湯側 | 給水側 | |
|---------|-----|-----------|-----------|
| | | 浄水器・整水器あり | 浄水器・整水器なし |
| H800 | 420 | 370 | 420 |
| H850 | 470 | 420 | 470 |

2 排水配管工事

排水管の立ち上げ高さは
80 mmにしてください。
(図は代表例です。)



3 ガス配管工事

加熱機器下ユニットの配管

- 棚やラックなどに当たらないように配管してください。
- ガス元栓は、操作の容易な所に取り付けてください。
- 配管引き込み後、付属のパイプキャップを配管の周囲（配管用穴）に貼り付けてください。




警告



ガス工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行う
ガス漏れの原因になることがあります。

| カウンター高さ | H寸法 |
|---------|-----|
| H800 | 510 |
| H850 | 560 |



4 電気配線工事



警告



電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行う
火災の原因になることがあります。

「加熱機器」「レンジフード」「照明」「食器洗い乾燥機」などの電気配線工事については、
専用の取付設置説明書に従い、正しく取り付けてください。

取り付けかた

1 基準線の決定



注意



水平・垂直・直角基準を正確に出す
これを基準にウォールユニットを取り付ける
ウォールユニットの水平が出ていない場合、耐震ロックが
正常に作動せず、けがをするおそれがあります。


取り付け前のご注意

※多少の誤差があっても正しい仕上がりになるように下地材などを考慮してください。

※壁面タイル・キッチンボードの仕上がりも確認してください。

設置前の確認

フロアストッカー付ユニットを設置する場合、
床仕上げを後貼りする場合は、ユニット下に
床材と同じ厚み分の床のかさ上げをしてください。
引出しの開閉ができない場合や、フローリング
に傷が付くおそれがあります。



1. 水盛管で、各コーナーにポイントを取り、
墨壺などを用いて水平基準線を打つ。


この基準線が床面と平行でなければ、
長手方向を基準にして基準線を決定してください。

2. 水平基準墨の適切な位置より下記の基準線を求めて、墨を打つ。
(標準モジュール高さ2350mmの場合)

- ・床からフロアユニット上端 (827 mm)
- ・床からウォールユニット上端 (2350 mm)
- ・ウォールユニット (H600) の下端 (1770 mm)
- ・レンジフード (H600) の下端 (1750 mm)

3. ●下げ振りで、長手方向の壁面側に逃げ墨を打つ。
(逃げ墨は壁面より任意50~100mmに打つ。)
同時に壁面のタチなども調べておくといよい。
●上記で打った逃げ墨より直角方向にもう一つ逃げ墨を打つ。
(現場では3:4:5にて直角度を出してください。)





4. 壁から台輪前面位置 (617 (567) mm) に墨を打つ。



※()内寸法は
奥行600の場合。

5. 各コーナー、およびエンドに墨または糸を張る。
(壁面に凸凹があれば、埋める必要があります。)


キッチンは必ず直角に
設置してください。



2 ウォールユニットの取り付け

1 設置前の準備



1. ③をつまんで扉を取り外す。



ウォール用不燃カバー「LE2S015SZWF」がある場合


不燃用ウォールユニットの扉に、ウォール用不燃カバーを取り付ける。

※ウォール用不燃カバーは、取付部品箱と
同じ大きさの箱に取付ねじと一緒に
入っています。




取り付けかた


2. ユニットの裏板に固定用穴をあける。




コーナー用ユニット



照明スペース付ユニット



3. 耐震ロック本体の輸送時・取り付け作業時用
固定テープを取り外す。



警告



- 

⚠ 注意


-

必ず下地桟に固定し、指定のねじで固定してください。


- 取り付けかた




① 位置誤り




例2 必要数でない



③ 下地棧でない




3. ウォールユニットを連結してから、壁面固定する。
壁面に固定してから連結すると、ユニット接合部分に不具合が出ます。



※ユニット取り付け後は
栈木を取り外してください。


ユニットの連結 (隣がユニットの場合)



耐震ロックラベルをキッチン
側のウォールユニット底板下
面(シンク側)に貼り付ける。

耐震ロック作動時の解除方法
「カチッ」と音が
するまで、扉の上
部を強く押して
ください。

※キッチン側にウォールユニットがない場合は、背
面側ウォールユニット近辺に貼り付けてください。




耐震ロックの解除のしかた

- 地震で作動し扉がロックします。(ウォールユニット全て)

「カチッ」と音がするまで、
扉の上部を強く押して
ください。



(耐震ロックが解除し、扉が開きます。)




工事業者様へ…

「耐震ロック解除のしかた」は、お客様に口頭でご説明ください。

取
り
付
け
か
た

3 上幅木の取り付け

- 上幅木(幅195mm)を現場にてカットし、使用する。
 - ユニット前木口より10mmのところに取り付け棧(付属)を取り付け、市販の接着剤(酢ビ系)で上幅木を取り付ける。
- ※取り付け棧(長さ600mm)はカットして使用し、木ねじ固定の場合は必ず下穴をあける。



4 流し元灯の取り付け

- 専用の取付設置説明書に従い、正しく取り付けてください。


梁がある場合の取り付け

梁欠き用ウォールユニットや梁欠き用不燃フィラーを使用して設置する。

■ 梁欠き用ウォールユニット (高さ500・600・700mm用)

梁のサイズに合わせて側板を
カットする。


| 高さ | A | B |
|-----|-----|-----|
| 500 | 200 | 230 |
| 600 | 300 | 230 |
| 700 | 300 | 230 |



梁奥行150mmまでの場合

梁欠き用ウォールユニットで
設置する。


梁欠き用
ウォールユニット



梁奥行151～230mmまでの場合

梁欠き用ウォールユニットと梁欠き用不燃フィラーで
設置する。


梁欠き用
ウォールユニット




梁欠き用不燃フィラー
(フード後部のみ)

梁奥行231～300mmまでの場合

梁欠き用不燃フィラーで設置する。 ※エンドパネルはフロア用
のものをカットして使用
してください。



梁欠き用不燃フィラー



エンドパネル

5 フロアユニットの取り付け

床の水平、壁の垂直を確認したうえで取り付けを行ってください。

■固定の順序

I型プランの場合 …片側がオープンであれば、その逆側より固定を始めてください。

L型プランの場合 …コーナーを固定し、次に長手方向に固定し、次に短方向に固定してください。

■取り付け手順


固定に使う小物類
カウンター受け桟
の取り付け

仮置き

床面固定


壁面固定

フロアユニットの構成

図中の  は下記～17ページ参照

I型プランの場合

取り付けの前に、ガス管などの引き込み穴の加工、管の引き込みを裏板または地板より行ってください。（16ページ参照）



■ウォールtoウォールの場合


フィラーまたは目地棒を取り付ける。

取り付けかたは18ページ参照


※（ ）内寸法は奥行き600の場合。

取り付けの前にガス管などの引き込み穴の加工、管の引き込みを裏板または地板より行ってください。(17ページ参照)

食器洗い乾燥機が間に
組み込まれる場合




食器洗い乾燥機が端に
組み込まれる場合





カウンター支持金具の取り付け
(壁面またはエンドパネルに取り付ける)
(LE02NL3Pに付属の取付設置説明書に
従い、取り付けてください。)

加熱機器と食器洗い乾燥機が
隣接する場合



カウンター支え金具の取り付け
24ページ参照


L型プランの場合




取り付けかた

1 引出しの取り外し

1. いっぱいまで引き出す。




2. 斜めに上げて外す。



2 側スパーサーの取り付け(オプション)〈加熱機器下ユニット〉


対面プランで加熱機器下ユニット裏面にバックパネルを取り付ける場合は不要です。(32ページ参照)

1. 側スパーサーに付属のねじで付属のL金具を取り付ける。(上側 前後2か所)
2. ユニットの背板に側スパーサーを取り付ける。




3 壁面固定架の取り付け〈調理スペース下ユニット〉

1. 壁面固定架を加工する。




2. ユニットの背板に壁面固定架を取り付ける。(左右2か所)



4 配管用穴あけ

給水給湯配管、およびガス配管の引き込み位置に現物合わせで配管穴をあける。
(ユニットの外から内に向かってあけると容易です)

■シンク下ユニット





壁出し配管の場合

裏板にφ30~40の穴をあける。


床上げ配管の場合

配管カバーにφ42の穴をあける。
※詳しくは25ページ参照。



■加熱機器下ユニット

グリルレス用



| カウンター高さ | 給湯側 | 給水側 | |
|---------|-----|-----------|-----------|
| | | 浄水器・整水器あり | 浄水器・整水器なし |
| H800 | 420 | 370 | 420 |
| H850 | 470 | 420 | 470 |



5 カウンター受け棧の取り付け

1. カウンター受け棧を図のように現場調達で準備する。
2. カウンター受け棧を壁面に固定する。

6 ユニットの連結



隣のユニットと前面および上面を合わせて付属の連結ねじでユニットを連結し、連結後キャップをはめる。
※指定の位置で固定できない場合は、変更してください。

■ユニット連結位置




7 壁面固定

ユニットの前倒れ防止のため、裏板に穴をあけて壁面に固定する。



フィラーの取り付け

壁面に隣接するユニットを仮置きし、
ユニットのすき間幅 W を確認する。




ウォール用フィラー

1 フィラーの切断・切断面の処理


1. すき間に合わせて、各部材の壁側を切断する。
 2. 付属の木口テープを両面テープで貼り付け、
端面形状に沿ってかな、やすりなどで仕上げる。
- ※接着剤（酢ビ系）を併用して取り付けてください。

キッチン用


| ユニット高さ | H寸法 |
|--------|-----|
| H500 | 465 |
| H600 | 565 |
| H700 | 665 |



カップボード用




不燃用




2 フィラーの組み立て

フィラーを図のように組み立てる。


キッチン用



カップボード用




不燃用



3 固定棧の取り付け

切断していない側に固定棧を取り付ける。

固定棧はフィラーに合わせて切断してください。




※不燃フィラーの場合は棧木に下穴をあけ、手回しドライバーで締めてください。

4 フィラーの取り付け

組み立てたフィラーをウォールユニットの側面に取り付ける。
(ユニット側から固定：4か所)

〈側面図〉



取り付けかた


フロア用フィラー

1 フィラーの切断・切断面の処理


1. すき間に合わせて、各部材の壁側を切断する。
2. 付属の木口テープを両面テープで貼り付け、端面形状に沿ってかな、やすりなどで仕上げる。

※接着剤(酢ビ系)を併用して取り付けください。

フロアストッカー用




ツール用



3 組み立て・固定棧の取り付け

フロアストッカー用


化粧前板に側板を取り付ける。



ツール用

切断していない側に固定棧を取り付ける。


固定棧はフィラーに合わせて切断してください。



4 棧木の取り付け

ユニット横の床面に棧木を取り付ける。


棧木はW寸法に合わせて切断してください。



取り付けかた

5 フィラーの取り付け

組み立てたフィラーをフロアユニット側面に取り付ける。(ユニット側から固定)





※図はフロアストッカーの場合

フィラーの取り付けねじ位置〈側面図〉

引出しや丁番などに当たらない位置でねじ固定してください。

フロアストッカー用 (2か所)

ツール用 (4か所)





6 カウンターの取り付け

D650の場合

1 カウンター固定用L金具の取り付け

下記の取り付け位置にL金具を取り付ける。
(下穴がある場合は下穴位置に取り付ける。)




2 カウンターの固定

1. フロアユニットに載せる。
2. カウンターとフロアユニットの位置を合わせる。
3. フロアユニット後部の固定金具、前部の固定金具の順で固定する。

※カウンターをフロアユニットに載せた際に、
すき間が発生した場合は、カウンターを上から
押さえつけ、すき間のないよう固定してください。

ユニット前面より33mm
出して設置してください。




守らないと、シンク下ユニットの扉をまっすぐに
取り付けにくくなります。

✕ 33mmより狭い




✕ 33mmより広い



後端および側面を合わせる

警告

- 指定のねじで固定する
長いねじを使用すると、カウンター表面にねじ
先が飛び出て、けがの原因になります。
- ステンレスカウンター・シンクは、
必ず手袋をして取り扱う
けがをするおそれがあります。





取り
付け
か
た

D600の場合

1 カウンター固定用L金具の取り付け

下記の取り付け位置にL金具を取り付ける。
(下穴がある場合は下穴位置に取り付ける。)





シンク下ユニットの両サイド




シンク下ユニットの前桟

1. シンク幕板を外す。

- ①左右のねじを取り外す。(2か所)
- ②ユニットの前桟木口に付いている金具からパネル側の金具を抜く。(2か所)




2. 前桟の中央にカウンター固定用L金具を取り付ける。



グリルレスユニットの前部

吸気パネルを固定する金具に当たらない位置に取り付ける。


中仕切りを抜いておく



2 カウンターの固定

1. フロアユニットに載せる。
2. 人造大理石カウンターL型の場合は、コーナー部を接合する。
3. カウンターとフロアユニットの位置を合わせる。


ユニット前面より
33mm出して設置
してください。



守らないと、シンク下ユニットの扉を
まっすぐに取り付けにくくなります。


× 33mmより狭い

× 33mmより広い



4. フロアユニット後部の固定金具、前部の固定金具の順で固定する。
5. シンク幕板を取り付ける。
取り付けは取り外しと逆の手順で行ってください。
※ねじ止め穴は3つあります。目地調整する場合は、他の穴でねじ止めしてください。

※カウンターをフロアユニットに載せた際に、
すき間が発生した場合は、カウンターを上から
押さえつけ、すき間のないよう固定してください。



取り
付け
かた


■L型人造大理石カウンターの接着

カウンターをフロアユニットに仮置きし、付属のシステム
キッチンジョイントセット(〈JN・QR〉65CP■)の取付設置
説明書に従い、接着をしてください。

D650・D600共用

グリルレスの場合


ユニット前部に取り付けた固定金具で
同様に固定する。




食器洗い乾燥機横などユニット間に間隔があく場合

■カウンター支え金具の取り付け

1. カウンター取り付け後、隣接ユニットとの高さを調節する。
2. H寸法に合わせて、カウンター支え金具の下側にスペーサー板（両面テープ）を貼り付ける。
3. コンロ穴から支え金具を入れ、所定の位置にセットする。



4. カウンター支え金具を、カウンター裏桟と加熱機器下ユニットに固定する。



③ バックガードカバーの取り付け

人造大理石カウンターの場合のみ


人造大理石カウンターでプランされている場合のみ、取り付けてください。
バックガードカバー付属の取扱説明書を参照してください。

7 排水セットの取り付け

1 配管カバーの設置

1. 配管カバーをユニットから外す。
2. 配管カバーに排水管の配管を通す穴をあける。
※排水管の位置に合わせてあけてください。
3. 給湯給水管が床立ち上げ配管の場合は、配管を通す穴をあける。
※給湯給水管の位置に合わせてあけてください。
4. 穴加工後、配管カバーをユニットに設置する。

※配管カバーのねじ固定は排水トラップ取り付け後に行いますので、ここで固定しないでください。
(排水ホースの取り付けができなくなります。)



2 水栓の取り付け



- 取り付け穴のない機種は穴あけが必要です。
- 取り付け穴径と水栓本体の取り付けは水栓付属の取付設置説明書を参照してください。

3 排水トラップの取り付け


スキマレスシンクの場合

※図はクリアタイプの場合です。スキマレスシンク以外は、排水セットに付属の取付設置説明書を参照してください。

1. シンク穴を養生する。
2. シンク穴に排水口を差し込む。
3. Sトラップ以外の排水セットを組み立てる。
4. 排水口と排水セットをつなぎ、治具で手締めする。
5. ペンチで治具をつかみ、増し締めする。
6. Sトラップを取り付ける。
7. Sトラップのホース接続部に排水ホースを差し込み、袋ナットを締め付ける。



■完成図



図はシンクを省略しています。

締め付け後、締付確認済シールを貼る。(3か所)

締付確認済シール
(スキマレスシンク用
排水トラップの専用の
取付設置説明書に付属)


締付確認済

取り付け後の確認


シンクに水を満水にして、各接続部に水漏れがないことを確認する。

4 配管カバーの貼り付け

1. 排水ホースを配管カバーに通し、防臭キャップを差し込む。




2. 排水ホースがたるまない位置まで、防臭キャップを排水ホースに差し込み、溝に接着剤または、シール材を塗布して排水管に確実に取り付ける。
※排水ホースが長い場合は適切な長さに切断してください。



※防臭キャップを排水管に密着させてください。

3. 配管カバーの手前側をユニット地板の切り込みに差し込み、裏板にねじ固定する。




⚠ 注意



禁止

排水ホースは排水管の底に当たったり、たるませて取り付けない
排水能力が低下してシンクから水があふれ、周囲を汚損するおそれがあります。
ホースを適切な長さに切断してください。




防臭キャップと排水管の接続は接着剤またはシーリング材で必ずシールする
シールが不完全な場合、湯気が上がり、ユニットや床などが腐るおそれがあります。

※配管カバーの取り付けは水平を確保して取り付けてください。

5 キャップの貼り付け

シンク下ユニットに付属のキャップを給湯・給水管および排水管引き込み部に貼る。
(配管径に合わせて加工して取り付ける。)




8 機器の取り付け

1 機器の設置

加熱機器やその他の機器の取り付けは、それぞれの機器本体に付属の取付設置説明書に従い、正しく設置してください。


2 キャップの貼り付け

シンク下ユニットに付属のキャップをガス管引き込み部に貼る。



9 エンドパネルの取り付け


ユニット内側から付属の連結ねじでエンドパネルを取り付け、キャップをする。




取り付けかた

10 目地処理

ユニット・壁面とエンドパネルとのすき間をシーリング材でシールする。



シーリング材で
すき間を埋める



⚠ 注意



カウンターとエンドパネル、壁の合わせ部は、シーリング材で必ずシールする
シールが不完全な場合、水こぼれでエンドパネルや床、および壁を傷めるおそれがあります。



カウンターとエンドパネルの
すき間は同系色のシリコン系
シーリング材で埋めてください。

切断した場合

床面とのすき間を、
同系色のシリコン系
シーリング材で埋める

フード部などプランに合わせてキッチンボードを貼ってください。

フラット対面プラン



取り付け前の確認

[寸法単位：mm]


1 補強棧の取り付け寸法と取り付け要領

補強棧位置はプランによって異なりますので、商品に合わせて、右図を参照に取り付けてください。

※仕上げがタイル圧着貼りなどの場合は、その下地材の厚みが12mm以上の耐水合板または、同等品以上の強度がある場合は、補強棧の取り付けは不要です。

※フロアストッカー付ユニットを取り付ける場合で、床仕上げを後貼りする場合は、ユニット下に床材と同じ厚み分の床のかさ上げをしてください。

A部寸法はフードによって異なります。ご確認ください。



警告




壁面に右図の補強棧が強固に固定されていることを確認する
補強棧は腐れのない補強棧を使用する
フードなどが落下してけがをするおそれがあります。

フロアストッカーなしの場合


棧木はオープン側ユニット下に取り付ける

□35×170



床棧木の取り付けかた


図のように座ぐりを入れ、床棧木固定ねじで固定する。



フロアストッカーありの場合

棧木は設備するユニットごとに付ける

t5×100



※()内寸法はカウンター高さH800の場合。

警告



ガス機器、カランの取り付け、換気扇、その他オプション商品の取り付けおよび取り扱いは、それぞれの取付設置説明書や注意表示などに従い、正しく取り付ける

2 給湯・給水・排水配管工事

- 本説明書の「壁付I型・L型プラン」(7ページ)をご参照の上、正しく取り付けてください。



警告



水道工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行う水漏れの原因になることがあります。

3 ガス配管工事

- 本説明書の「壁付I型・L型プラン」(7ページ)をご参照の上、正しく取り付けてください。



警告



ガス工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行うガス漏れの原因になることがあります。

4 電気配線工事 IHクッキングヒーターの配線




警告



電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行う火災の原因になることがあります。

- 対面プランは、一般プランと異なり埋め込みコンセントを設ける壁面がありません。
- 図のように加熱機器の横に設置のユニットの側板に指定の露出コンセントを取り付けてください。
- 露出コンセント種類および一般プランは機器付属の取付設置説明書に従い、正しく取り付けてください。



- その他「加熱機器」「レンジフード」「照明」「食器洗い乾燥機」などの電気配線工事については、それぞれの取付設置説明書に従い、正しく取り付けてください。

取り付けかた

1 キッチン側フロアユニットの取り付け


1 設置前の準備

裏板固定用穴あけ


ユニットの裏板にバックパネル固定用穴（ $\phi 4.5$ 穴）をあける。

■バックパネル固定位置

シンク下ユニット



正面図




2 ユニットの連結



本説明書の「壁付I型・L型プラン」(17ページ)をご参照の上、正しく取り付けてください。

■ユニット連結位置

D650



D600





[寸法単位：mm]


3 壁面固定

本説明書の「壁付型・L型プラン」(17ページ)をご参照の上、正しく取り付けてください。

■壁面固定位置




■グリルレスの場合





4 床固定

フロアストッカーユニットの底板にφ5穴を4か所開け、床に固定する。



側面図

■フロアストッカーなしの場合



取り付けかた


2 バックパネルの取り付け

1 バックパネルの切断


バックパネルを現場合わせでカットする。
※ユニット上面から15mm低くする。

2 バックパネル固定部材・壁面固定棧の取り付け

バックパネルにバックパネル固定部材・壁面固定棧を固定する。




グリルレス・食器洗い乾燥機プランの場合



3 バックパネルの取り付け

ユニット上面から15mm下げた位置に合わせ、シンク下ユニット裏板にあけた取り付け穴から連結ねじで固定する。



3 カウンターの設置

カウンター・水栓・排水装置の取り付け、排水管接続は本説明書の「壁付I型・L型プラン」と同様の取り付けかたです。内容をよく読み正しく設置してください。

ユニット前面より33mm出して設置してください。

33

カウンター固定用L金具の取り付け


トラスタッピング
⊕ $\phi 4 \times 12$
各1本

詳しくは21ページ参照


D600の場合とD650の場合とでは設置方法が異なります。必ず21、22ページを確認してください。

4 カウンター支持金具の取り付け



1. ブラケットを等間隔で取り付ける。




2. カバーのフック部をブラケットのフック部に引っ掛けて、カウンターに固定する。



3. 付属のL金具にてカウンターを壁面に固定する。





取り付けかた



5 エンドパネルの取り付け

ユニット内側から付属の連結ねじでエンドパネルを取り付け、キャップをする。
エンドパネルをカットする場合は、上部を切断してください。

3. 固定する



1. 現場に合わせて
木口貼りのない方をカットする
木口貼りのない方を上にする。

2. バックパネルより
5 mm前に出す

エンドパネル
5 mm
バック
パネル

6 目地処理

本説明書の「壁付型・L型プラン」(27ページ)をご参照の上、正しく取り付けてください。


フード部などプランに合わせてキッチンボードを貼ってください。

7 クックスクリーンの設置


※詳しくは、クックスクリーンに付属の「取付設置説明書」をご参照ください。

図のようにカウンターにクックスクリーンを取り付ける。


取り
付け
かた



注意シール
ダイニング側に向くように貼る



ブラケット固定用ねじ
なベタッピンφ4×25
各3本



ガラス

ダイニング側

ブラケットA
水準器を使用して、平行で
あることを確認してください。

平行


ガラス固定用ねじ
丸皿M 4×25
各2本



ガラス固定用ねじは、ブラケットの
がたつきがなくなるまでドライバーで
しっかりと固定してください。

お願い

電動ドライバーを使用しないでください。




ガラスはパッキンで
はさみ込む


※ダイニング側から見た図

カップボード


カウンタータイプ




トールタイプ



家電収納タイプ
















ハイカウンタータイプ



■取付部品箱

[寸法単位：mm]

| 品番 部品名 | | フロアユニット | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1ZK01 SSFA | 1ZK02 SSFA | 1ZK03 SSFA | 1ZK04 SSFA | 1ZK05 SSFA | 1ZK06 SSFA | 1ZK07 SSFA | 1ZK08 SSFA | 1ZK09 SSFA | 1ZK10 SSFA |
| 金具セット | キャップねじ 平 $\oplus\phi 4 \times 28$  | 10 | 14 | 20 | 26 | 34 | 50 | 100 | 100 | 110 | 120 |
| | 皿 $\oplus\phi 4.5 \times 60$  | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | トラスタッピング $\oplus\phi 4 \times 18$  | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 |
| | トラスタッピング $\oplus\phi 4 \times 14$  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| | トラスタッピング $\oplus\phi 3.5 \times 12$  | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| | L金具 4つ穴  | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| | 樹脂キャップ  | 20 | 26 | 32 | 38 | 50 | 66 | 116 | 116 | 126 | 136 |
| | 連結ワッシャ  | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

| 品番 部品名 | | ウォール・ミドルユニット | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 1ZK01 SSWA | 1ZK02 SSWA | 1ZK03 SSWA | 1ZK04 SSWA | 1ZK05 SSWA | 1ZK06 SSWA | 1ZK07 SSWA | 1ZK08 SSWA | 1ZK09 SSWA | 1ZK10 SSWA |
| 金具セット | キャップねじ 平 $\oplus\phi 4 \times 28$  | 14 | 24 | 24 | 31 | 35 | 38 | 48 | 62 | 72 | 82 |
| | 皿 $\oplus\phi 4.5 \times 60$  | 4 | 8 | 12 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| | 樹脂キャップ  | 18 | 32 | 36 | 49 | 57 | 64 | 78 | 96 | 110 | 124 |
| | 連結ワッシャ  | 4 | 8 | 12 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| | ウォールユニット取付治具 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | クリアバンボン  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

取り付け前の確認

1 補強棧の取り付け寸法と取り付け要領

補強棧の位置はプランによって異なりますので、商品に合わせて、下図を参照に取り付けてください。

※仕上げがタイル圧着貼りなどの場合は、その下地材の厚みが12mm以上の耐水合板または、同等品以上の強度がある場合は、補強棧の取り付けは不要です。


※フロアストッカー付ユニットを設置する場合で、床仕上げを後貼りする場合は、ユニット下に床材と同じ厚み分の床のかさ上げをしてください。

警告




壁面に右図の補強棧が強固に固定されていることを確認する
補強棧は腐れのない補強棧を使用する
ユニットなどが落下してけがをするおそれがあります。


カウンタータイプ



トールタイプ




ハイカウンタータイプ




*印寸法は、ネブラカウンター（人大）の場合の寸法です。ご注意ください。


ウォールユニットの上部



ウォールユニットの下部



フロアユニット



2 電気配線工事 (家電収納の場合)




警告


電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行う
火災の原因になることがあります。

蒸気処理機能付き家電収納用ユニット

〈750mmの場合〉




〈幅900mmの場合〉




蒸気処理機能なし家電収納用ユニット

〈750mmの場合〉



〈幅900mmの場合〉



取り付け前の確認

取り付けかた

取り付けかた

1 ウォールユニットの取り付け（単独設置の場合）

●本説明書の「壁付型・L型プラン」（9～11ページ）をご参照の上、正しく取り付けてください。

※ウォールユニットをミドルユニットの上に載置する場合は、フロアユニット・ミドルユニットを設置後、上下連結し、壁面固定をしてください。

2 上幅木の取り付け

●本説明書の「壁付型・L型プラン」（11ページ）をご参照の上、正しく取り付けてください。

3 フロアユニットの取り付け

1 設置前の準備


引出しを取り外す。
(15ページをご参照ください。)

2 ユニットの連結

隣のユニットと前面および上面を合わせて、
付属の連結ねじでユニットを連結し、連結後
キャップをはめる。

■ユニット連結A寸法

| ユニット | A寸法 |
|-------------------------------------|-----|
| 1段引出し付 開きユニット | 80 |
| 3段引出し付 ユニット | 60 |
| 家電収納用 ユニット ●蒸気処理あり ●蒸気処理なし | 50 |



3 壁面固定

ユニットの前倒れ防止のため、裏板に穴をあけて壁面に固定する。
※スライドラック、引出しタイプのユニットは必ず壁面に固定する。


オープンユニットの場合

オープンユニットの横にユニットが設置されない
場合、側板と床を部品袋のL金具にて固定する。


■部品袋明細

| 部品名 | 入り数 |
|---------------------|-----|
| L金具 | 1 |
| L金具取り付けねじ 皿φ4×14 | 6 |
| 壁面固定ねじ※ 皿φ4×50 | 2 |
| キャップねじ※ 平φ4×28 | 4 |

※ねじ不足部でお使いください。



1. フロアユニットにカウンターを載せる。
2. カウンターとフロアユニットの位置を合わせる。
3. フロアユニット後部の固定金具、前部の固定金具の順で固定する。



1 連結

⚠ 注意

ミドルユニット

合わせる

連結

キャップねじ
平 $\phi 4 \times 28$

連結位置
4か所

側板

40

40

フロアユニット

トラスタッピング
 $\phi 4 \times 14$

下連結位置
4か所

平面図

40

40

〈固定金具の場合〉


取り付けかた

2 壁面固定

ウォールユニットと上下連結した後、ミドルユニット・ウォールユニットを壁面固定する。

※家電収納ユニットの場合は上下左右の連結のみ行ってください。
壁面固定は不要です。


※ウォールユニットの固定は、本説明書の9～11ページをご参照の上、正しく取り付けてください。



5 エンドパネルの取り付け

エンドパネルを現場合わせでカットし、連結ねじでユニットに連結する。

- フロアユニット … 上部2か所／下部2か所
- ミドルユニット … 上部1か所／下部2か所
- ウォールユニット



■ユニット連結A寸法


| ユニット | A寸法 |
|--------------|-----|
| 1段引出し付開きユニット | 80 |
| 3段引出し付ユニット | 60 |
| 家電収納用ユニット | 50 |

6 目地処理

ユニットとエンドパネルとのすき間をシーリング材でシールする。

※すき間は全体に均一になるよう固定ねじを調整してください。すき間が大きい場合はユニットの左右でふり分けてください。


カウンターとエンドパネルのすき間は、同系色のシリコン系シーリング材で埋めてください。




部材の取り付け

1 不陸調整部のすき間処理

ユニットに付属の不陸パッキン(引出しに1個付属)を貼り付ける。



- 側板と側板の内々に貼り付ける。
(全長が長い場合は、カットして貼り付けてください。)




※D600タイプは取り付け不要です。

2 棚の取り付け

棚板はユニットに付属しています。
棚受けには前後があります。


(棚受けはユニット内に
貼り付けています。)




⚠ 注意

- 棚受けのユニットへの取り付け、棚のセットは確実にを行う
棚板が落下し、けがをするおそれがあります。

棚受け(前)の取り付け




棚受け(後)の取り付け




3 引出しの取り付け

引出しを入れた後は、2、3回開閉して必ず引出しが
確実に取り付けられていることを確認してください。

- ①引出しのローラーをレールのローラーの
奥に下ろす。
- ②奥に押す。





引出しのローラーを、
レールにすべりこませる



4 扉の取り付け

取り付け(ちょう番の固定)

1. ①(A)を②(B)に差し込む。
- 2 「ガチッ」と鳴るまで押さえる。




お願い

取り付け後、扉を持って
2、3回開閉し、ちょう番が
確実に固定されている
ことを確認してください。

取り外し

- ③をつまんで外す。




5 包丁差しの取り付け

■ななめ包丁差し

1. 前板裏面に取り付けねじを取り付ける。
(左右の向きの付け替えも右図の寸法で可能です。)



取り付けねじの設置位置

取り付けねじ位置の中心を、前板の中心に合わせる。



※AおよびBは105mm以上


2. 本体2か所のカギ型穴部を取り付けねじに差し込み、
本体を斜め下方に軽くスライドさせる。



※収納パーツセット(オプション)を取り付ける際は、位置をずらして取り付けてください。

■開き用包丁差し

包丁差しに付属のねじで
図の位置に取り付ける。




左右は扉のセンターに
取り付ける。

⚠ 注意

- 必ず指定の位置に固定する
包丁差しが脱落し、けがをするおそれがあります。
- 必ず包丁差しに付属のねじを使用する
包丁差しが外れて、けがをするおそれがあります。
- 設置完了後は、ねじのゆるみや、浮きがないことを必ず確認する
使用中に包丁差しが外れて、けがをするおそれがあります。


6 保護シートのはがしかた

- 保護シートの貼ってある扉・取り付け部材は、下図のようにシートをはがしてください。
- 扉木口のマスキングテープがある場合は、はがしてください。



7 取っ手の取り付け

(KDAハンドル取っ手の場合)



へこみを下にして
取り付ける


へこみ

調整


[寸法単位：mm]

1 扉の調整

図のように扉を調整する。



正面図



側面図

⚠ 注意

設置完了後、扉の傾き、がたつき、ヒンジの緩みがないことを必ず確認する
使用中に扉が落下してけがをするおそれがあります。





扉の調整は正しく行う
耐震ロックが正常に作動せず、けがをする
おそれがあります。

| 扉の状態 | 左右に傾いた | 扉が前に傾いた | 扉が下がってきた |
|------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 調整方法 | <p>①Aを回すと矢印の方向に動く</p> | <p>②Bを緩めて扉を前後に移動させ、しっかり締める</p> | <p>③Cを緩めて扉を上下に移動させ、しっかり締める</p> |

全ての調整が完了後、扉を2~3回開閉し、扉が確実に固定されたことを確認してください。

■扉の目地調整 (D600の場合)

1. 前板の固定ねじをゆるめ、扉目地の調整を行う。
2. 扉が動かないように押さえながら、ねじを固定する。




2 引出しの調整

引出し (前板)

| 左右調整 | 上下調整 | 傾き調整 |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 図のねじを回して、左右に微調整する。 | 図のねじを回して、上下に微調整する。 | ガイドパイプを回して、傾きを微調整する。 |
| <p>調整・固定 ±1.5mm</p> | <p>±1.8mm 固定 調整</p> | |

小引出し

ねじを回して扉を回転させて調整する。



調整

取り付け後の確認

■下記の表に従い、仕上がりをチェックしてください。

| チェック項目 | | チェック | チェック項目 | | チェック |
|--------|--------------------------------|------|--------|--|------|
| ユニット | 各ユニットの連結は確実に行われているか。 | | カラン | カランは確実に固定されているか。 | |
| | 壁面との固定は確実に行われているか。 | | | 湯・水の混合の具合はいいか。 | |
| | ユニット内に傷、汚れ、残材はないか。 | | | カランのレバー、ハンドルのぐらつきなどはないか。 | |
| | 各キャップ類は取り付けられているか。 | | | 吐水口のぐらつきなどはないか。 | |
| | ガス引き込み部にシーリングプレートが取り付けられているか。 | | フード | フードが正常に作動するか。 | |
| | 耐震ロックの輸送用テープは外してあるか。 | | | 電球は点灯するか。 | |
| カウンター | カウンター表面に傷、汚れはないか。 | | 加熱機器 | 機器の作動は正常か。 | |
| | カウンターの水平はよいか。 | | | ガス種は合っているか。 | |
| | カウンターとバックガードの接続部はよいか。 | | | ガス元栓はついているか。 | |
| 扉 | 扉・引出し前板の調整はできているか。 | | 資料 | 取扱説明書はお客様の目につきやすい場所に置いてあるか。（引出しの最上段など） | |
| | 扉の丁番は確実にセットされているか。 | | | 電気工事・配管工事を行う商品の取付設置説明書は、取り付け業者に目につきやすい場所に置いてあるか。 | |
| | 耐震ロックは確実に機能しているか。 | | | | |
| | 扉・部材に貼られている保護シートははがしてあるか。 | | | | |
| 排水セット | 水漏れはないか。（トラップ・シンク トラップ・エルボ） | | | | |
| | 防臭キャップは確実に排水管に固定されているか。 | | | | |
| | 排水トラップのエルボは確実に差し込まれているか。 | | | | |
| | エルボの三角パッキンの忘れ、方向は間違っていないか。 | | | | |

お願い

■試運転の実施

機能商品（ガスコンロ、水栓、換気扇、食器洗い乾燥機など）は、それぞれの取扱説明書に基づき、必ず試運転の実施をし、確実に作動することを確認してください。

※内装工事が続いて実施されるときは、梱包材などで商品の養生を行ってください。

